

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "BASSA VALLE SERIANA"
*Biennio 2016 – 2017***

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e la fornitura dei materiali necessari per la realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade del territorio dei Comuni aderenti alla C.U.C. di Nembro, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30.04.1992, N.285 e D.P.R. 16.12.1992, N. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appalto, ai termini della L. 263/96 viene effettuato a misura. Le ditte invitate al cottimo fiduciario avranno l'obbligo di eseguire congruo sopralluogo guidato dagli operatori comunali delegati, al fine di pienamente conoscere le caratteristiche delle strade e pertinenze comunali interessate dai lavori di segnaletica orizzontale.

Di tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale.

Art. 2 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE.

I materiali occorrenti per la produzione delle vernici dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specifiche, presenti sul mercato.

Tutti i segnali orizzontali dovranno essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte, anche in presenza di pioggia o di fondo stradale bagnato.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei predetti materiali devono essere conformi a quanto stabilito dagli appositi disciplinari tecnici approvati dal competente Ministero, così come previsto dall'art. 137 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Inoltre, i prodotti utilizzati dovranno essere tali da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione e dovranno avere una buona resistenza all'usura prodotta sia dal traffico che dagli agenti atmosferici.

Le vernici, del tipo Anas, ed il colato plastico a freddo bicomponente con perline rifrangenti da utilizzarsi dovranno avere le seguenti minime caratteristiche:

- tempo di essiccazione non superiore ai 30 minuti con temperatura compresa tra 15 C° e 40 C° e umidità non superiore al 70%;
- grado di scivolosità misurato con apparecchio SKID-tester non al di sotto del 60% di quello della pavimentazione non verniciata circostante;
- resistenza all'abrasione non inferiore al grado n° 6 degli standard ASTM;
- resistenza ai lubrificanti ed agli agenti atmosferici;
- devono possedere sfere di vetro al 33%;
- il legante deve essere costituito da resine alchidiche non ingiallenti e plastificanti;
- la miscela solvente deve essere conforme alla norme di legge;
- il peso specifico approssimativo deve essere di 1,6 Kg/litro, misurato a 20 C°;
- contenuto di TiO₂ pari al 12% e di PbCrO₄ (giallo) pari al 9%;
- residuo non volatile del 75%;
- aspetto uniforme serico del film applicato, ben disperso ed esente da grumi e scaglie di ogni sorta;
- devono essere reperibili in commercio nei vari colori;
- dovranno avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa innocuità nei confronti delle pavimentazioni sulle quali verrà applicata;
- dovranno possedere caratteristiche fisiche capaci di conservare inalterata e costante la visibilità e brillantezza, sino alla completa consumazione;

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "BASSA VALLE SERIANA"
Biennio 2016 – 2017**

- in ogni caso le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di scivolosità e di durata dei materiali da usare, dovranno essere tempestivamente adeguate alle eventuali norme in vigore al momento dei lavori.

ART. 3 - ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.

Rientra tra gli interventi da eseguirsi in conformità delle normative vigenti e secondo le istruzioni impartite dalla D.L., il rifacimento della segnaletica orizzontale reso necessario dalla manomissione della pavimentazione o dall'esecuzione di nuove sistemazioni viabili.

Il tempo utile di esecuzione degli interventi sarà fissato di volta in volta dalla D.L. a seconda dell'entità dei lavori richiesti.

Particolare cura dovrà essere posta dalla ditta aggiudicataria nella preparazione delle superfici. Prima della stesa delle vernici o dei materiali plastici, le superfici delle pavimentazioni interessate dovranno essere ripulite accuratamente da terriccio, olio, grassi, detriti e da altri eventuali materiali estranei.

La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficiente corposità, ma tale da non provocarne distacchi per spogliamenti e dovrà essere garantita per una durata di mesi 12.

Il materiale bicomponente a freddo dovrà essere posato in strato uniforme con spessore medio non inferiore a 2 mm.e dovrà essere garantito per una durata di anni 3.

Gli orli dei segnali dovranno essere netti e senza sbavature. In particolare le linee di mezzzeria e di corsia dovranno risultare di larghezza costante ed uniforme.

Tutto il materiale sparso accidentalmente dovrà essere rimosso dall'area pavimentata e si dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice o colati plastici, muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, griglie.

Tutti i prodotti dovranno essere applicati su pavimentazione ben asciutta e priva di umidità.

Le superfici appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette onde evitare di subire danni dai veicoli in transito, per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento dei prodotti applicati.

Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica orizzontale appena trattata, sarà rifatta e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico dell'aggiudicatario.

Per esigenze inerenti alla circolazione, nei punti di maggior traffico ed ovunque la D.L. lo ritenga opportuno, i lavori dovranno essere eseguiti senza sovrapprezzo alcuno, esclusivamente in ore notturne o nei giorni festivi.

Per i suddetti lavori notturni è fatto obbligo di attrezzare il compressore delle macchine traccialinee operanti con particolari silenziatori onde eliminare i rumori molesti. E' fatto altresì obbligo di collocare in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti onde evidenziare la zona di lavoro e nessun maggior compenso potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice.

Ai sensi della vigente normativa per garantire le caratteristiche richieste dal presente capitolato la ditta aggiudicataria dovrà presentare, per i prodotti utilizzati, i certificati:

- di antiscivolosità;
- di rifrangenza;
- di componentistica

attestanti i parametri qualitativi minimi di cui alla norma UNI EN 1436/1998.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "BASSA VALLE SERIANA"
Biennio 2016 – 2017**

La fornitura da parte della ditta aggiudicataria di materiali diversi da quelli dichiarati, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto, con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione comunale si riserva, in qualsivoglia momento, la facoltà di fare eseguire in centro specialistico analisi sulle vernici e prodotti utilizzati, a spese esclusive della ditta aggiudicataria, al fine di accertare le qualità e le caratteristiche prescritte e dichiarate.

Art. 4 - MODALITA' DI CANTIERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

La segnaletica orizzontale riguarda tutte le linee continue ed intermitteni, nonché tutti i simboli, frecce direzionali, scritte, zebraure, fasce di arresto, da eseguire sul manto stradale. L'esecuzione dovrà **essere assolutamente conforme** al regolamento di esecuzione del codice della strada D.P.R. 495/1992.

Il giudizio sull'esattezza dei lavori eseguiti è riservato in modo insindacabile dagli operatori comunali delegati e saranno ad esclusivo carico dell'impresa esecutrice tutte le cancellazioni, correzioni e rifacimento delle segnalazioni giudicate non correttamente eseguite.

Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà osservare le norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori su strada in presenza di traffico, provvedendo a sua cura e spese alla posa della segnaletica di divieto, di pericolo e di preavviso e relativi complementi sulle parti del territorio interessate dai lavori, almeno 48 ore prima dell'esecuzione, al fine di dare la corretta informazione all'utenza, di rispettare i termini di esecuzione previsti e di tenere la zona lavori sgombra al momento di esecuzione degli stessi.

L'impresa dovrà inoltre garantire che tutti gli addetti al cantiere che prestano la loro opera, indossino correttamente i DPI ed in particolare i giubbetti arancioni ad alta visibilità, secondo le vigenti norme del codice della strada.

ART. 5 - PIANO DI SICUREZZA

Ai fini del rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei cantieri si richiamano i disposti contenuti nel Dlgs. 81/08 e s.m.i. e del relativo Regolamento di cui al dpr 207/08.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell'Appaltatore, ai sensi del DLGS N. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, formano parte integrante del Contratto d'Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Il piano di sicurezza dovrà essere accettato e sottoscritto dall'Appaltatore, che provvederà a trasmetterlo alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Ai sensi del DLGS N. 81/08, l'impresa che si aggiudicherà i lavori potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'Appaltatore dovrà redigere e consegnare, entro 30 giorni dalla aggiudicazione provvisoria, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) in riferimento al singolo cantiere interessato, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "BASSA VALLE SERIANA"
Biennio 2016 – 2017**

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Nel proprio P.O.S. l'Appaltatore dovrà indicare quali lavori verranno eseguiti da altre imprese o lavoratori autonomi.

L'Appaltatore dovrà verificare preventivamente, sottoscrivendoli, la conformità dei P.O.S. di tutte le imprese che operano in cantiere in qualità di subappaltatrici (ovvero fornitrici in opera o noleggiatrici a caldo) ed al proprio P.O.S. prima della presentazione degli stessi P.O.S. al vaglio del C.P.E.. In fase di esecuzione dovrà verificarne il rispetto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non riceva copia della notifica (ai sensi del Dlgs n. 81/08) relativa alla singola impresa subappaltatrice (ovvero fornitrice in opera o noleggiatore a caldo) nonché l'approvazione scritta del relativo P.O.S. da parte del C.P.E., non potrà far operare tale soggetto in cantiere.

I P.O.S. dovranno essere tra l'altro sottoscritti dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Coordinatore per l'esecuzione verificherà l'idoneità dei piani operativi presentati dall'Appaltatore per assicurarne la coerenza con il P.S.C., richiedendone se necessario l'adeguamento.

Il Coordinatore per l'esecuzione adeguerà il P.S.C. in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

Il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere attuato a cura dell'Appaltatore da parte di tutte per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nel cantiere. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento potrà essere aggiornato o modificato da parte del C.P.E. nel corso dello svolgimento dei lavori, sia per varianti al progetto, sia per sopraggiunte modifiche delle modalità esecutive relative all'opera in appalto.

Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e che resterà a carico dell'Impresa il completo risarcimento dei danni predetti.

ART. 6 - CANCELLATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.

L'Amministrazione appaltante potrà esigere dalla ditta aggiudicataria, la cancellazione di segnaletica stradale orizzontale esistente di qualsiasi genere, da ottenersi mediante fresatrici meccaniche atte ad asportare completamente ogni residuo di vernici o con palinatrici, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente.

L'Amministrazione comunale potrà, inoltre, invitare l'appaltatore ad effettuare ulteriori interventi di cancellazione per quella segnaletica che risultasse a suo insindacabile giudizio, non perfettamente eliminata. Per tali interventi supplementari, nessun maggior compenso potrà essere richiesto dall'Appaltatore.

Per eliminare i materiali di segnaletica permanente occorrerà inoltre usare speciali raschietti e macchine fresatrici, dopo aver eventualmente riscaldato la segnaletica da rimuovere, senza intaccare in alcun caso la pavimentazione di supporto.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "BASSA VALLE SERIANA"
Biennio 2016 – 2017**

Nulla sarà dovuto se tali cancellazioni saranno da attribuirsi ad errori di esecuzione da parte dell'impresa appaltatrice.

ART. 7- NORMATIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano l'oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e di curare tutte le condizioni di sicurezza per le maestranze impegnate sulle strade.

A tal fine, prima dell'esecuzione dei singoli lavori la ditta comunicherà al responsabile del servizio di polizia municipale le cautele previste a tutela dei dipendenti delegati per l'esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale.

L'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto anche dopo la scadenza e le eventuali inadempienze accertate saranno comunicate all'Ispektorato del lavoro.

ART. 8- RESPONSABILITA' CIVILE ED ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

L'impresa appaltatrice sarà esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto e dei relativi oneri retributivi e previdenziali.

Inoltre l'impresa sarà esclusivamente responsabile civilmente e penalmente, delle azioni inerenti al servizio espletato, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per ogni danno arrecato a terzi, **anche** a seguito dell'inosservanza delle misure di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà esibire apposite polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione da qualunque causa determinati, da redigersi secondo lo schema tipo vigente. L'obbligo dell'assicurazione concerne esclusivamente:

Partita 1 – Opere

Il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

Somma da assicurare pari all'importo di aggiudicazione dei lavori

Partita 2 – Opere preesistenti

Il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

Somma da assicurare pari a 50.000,00;

Partita 3 – Demolizione e sgombero

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "BASSA VALLE SERIANA"
Biennio 2016 – 2017**

Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Somma da assicurare pari ad euro 20.000,00

ART. 9- NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE.

Le opere di segnaletica orizzontale saranno valutate a misura in base all'elenco prezzi; e saranno contabilizzate solo le superfici e le quantità ordinate dagli operatori comunali delegati e con le modalità di seguito precisate:

- le strisce della larghezza da cm.12 e cm.15 verranno conteggiate a metro lineare secondo l'effettiva lunghezza delle stesse;
- Le strisce della larghezza superiore quali zebraure, spartitraffico, fasce d'arresto, verranno conteggiate a metro quadrato secondo l'effettiva superficie verniciata;
- Le frecce, i simboli e le scritte saranno compensate a metro quadrato vuoto per pieno, con misurazioni effettuate secondo il rettangolo che circonda ogni simbolo, scritta o freccia;
- Gli attraversamenti pedonali saranno contabilizzati con la formula pieno per pieno e quindi le solo effettive fasce.

Le cancellazioni saranno valutate con i medesimi criteri adottati per la verniciatura e saranno comprensive della pulizia della superficie stradale.

ART. 10 - MODALITA' PER LA GARA D'APPALTO.

L'appalto sarà aggiudicato mediante trattativa negoziata, secondo la procedura previste dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016.

La ditta concorrente dovrà indicare **il migliore unico ribasso** rispetto ai prezzi posti a base di gara sull'apposito elenco prezzi allegato al presente capitolato.

Uguualmente dovrà essere indicata la migliore offerta per la fresatura della segnaletica esistente.

Inoltre, le ditte concorrenti dovranno produrre, quando espressamente richiesto dall'amministrazione comunale, progetti mirati che implementino la sicurezza delle aree a maggior destinazione pedonale, come le aree attigue a parchi, scuole, centri di socialità, attraversamenti pedonali, prevedendo prodotti accessori ed integrati con la segnaletica orizzontale richiesta.

ART. 11 - DURATA DELL'APPALTO.

La durata dell'appalto è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dalla data della stipula del contratto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "BASSA VALLE SERIANA"
Biennio 2016 – 2017**

L'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto nel caso di inosservanza recidiva delle disposizioni previste dal presente capitolato, oltre che nei casi di subappalto non autorizzato o di cessione del contratto.

ART. 13 - PAGAMENTI

I lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice saranno liquidati, in relazione alla singola annualità, ogni volta che il suo credito raggiunga la cifra di Euro 1.000,00 a 30 giorni dalla presentazione della fattura. La rata di saldo sarà pagata, qualunque sia il suo importo, ad ultimazione dei lavori richiesti.

La ditta aggiudicataria dovrà indicare sulla fattura la seguente dicitura: "DA LIQUIDARSI ENTRO 30 GIORNI". In assenza di tale dicitura il Comune si riserva di procedere alla liquidazione fino al 60° giorno dalla presentazione di regolare fattura.

ART. 14 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a misura, compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente in **euro 105.000,00.= (centocinquemila e zero centesimi)**, di cui **€ 1.050,00.=** quali oneri della sicurezza, esclusa I.V.A., da applicare ai sensi di legge e secondo le tabelle sotto riportata in base alla disponibilità dei singoli Comuni.

Comune di Gorle	€ 8.500,00 annui
Comune di Nembro	€ 9.000,00 annui
Comune di Paladina	€ 3.250,00 annui
Comune di Scanzorosciate	€ 7.500,00 annui
Comune di Selvino	€ 1.500,00 annui
Come di Torre Boldone	€ 10.500,00 annui
Comune di Valbrembo	€ 3.250,00 annui
Comune di Villa di Serio	€ 9.000,00 annui

ART. 15 - ONERI FISCALI

Le spese di contratto necessarie, accessorie e conseguenti sono tutte a carico della ditta aggiudicataria. Si precisa che il contratto sarà **stipulato con atto pubblico amministrativo per ogni Comune.**

ART. 16 - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE E GARANZIE

Per quanto non regolato nel presente capitolato si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 e nel D.Lgs. 50/2016, e nelle altre leggi vigenti in materia.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "BASSA VALLE SERIANA"
Biennio 2016 – 2017**

Inoltre, a garanzia dell'esatto e totale adempimento degli obblighi **assunti** con l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva conforme allo schema tipo vigente.

ART. 17 – ORDINI DI LAVORO E SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Le richieste per l'esecuzione dei lavori di segnaletica ad opera della ditta aggiudicataria, **verranno effettuate** tramite telefax e dovranno essere esitate entro i successivi 15 giorni non festivi dal ricevimento dello specifico fax, per ogni singolo ordine.

Per ogni ritardo di 24 ore, ovvero rilevandosi mancanze tecniche o inefficienze della ditta aggiudicataria, previa contestazione formale operata dal responsabile del servizio incaricato ed in assenza di idonee controdeduzioni nel termine di 10 giorni dalla data di contestazione, verrà applicata una sanzione pecuniaria di euro 100,00 (Cento/00).

La penalità verrà comminata mediante addebito sul primo pagamento utile da effettuarsi oppure mediante prelevamento dalla cauzione che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

In ogni caso la ditta è tenuta ad eseguire lavori dichiarati urgenti dall'Amministrazione comunale nel termine massimo di 72 ore dalla richiesta, anche in condizioni atmosferiche non ottimali, con esonero della responsabilità delle garanzie offerte per i prodotti e materiali utilizzati.

Eventuali controversie giudiziarie seguiranno avanti il Foro di Bergamo.

ART. 18) SPESE DI CONTRATTO

Sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di contratto e sua registrazione, copia di atti ed altre dipendenti dal contratto stesso.

L'I.V.A. è posta a carico dell'Amministrazione Appaltante.

ART. 19) SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 50/2016, purché la ditta ne abbia fatto richiesta in sede di gara.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "BASSA VALLE SERIANA"
Biennio 2016 – 2017**

ELENCO PREZZI SEGNALETICA ORIZZONTALE

I prezzi unitari indicati per l'esecuzione di segnaletica orizzontale si intendono immutabili ed onnicomprensivi di ogni onere per attrezzature, persone, pulizia accurata delle zone di intervento, installazione e mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare e sono da intendere IVA esclusa.

Descrizione voci:

Esecuzione su pavimentazione stradale di qualsiasi tipo di: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali e ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione di stalli sosta, isole di traffico, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea, altri segnali stabiliti dal Regolamento del C.d.S.

1) Con utilizzo di vernice spartitraffico, nei colori: bianco, blu, giallo e rosso-mattone:

a) per 1 mq. effettivamente verniciato	euro/mq.	2,40
b) per 1 ml. da cm. 12 effettivamente verniciato	euro/ml.	0,23
c) per 1 ml. da cm. 15 effettivamente verniciato	euro/ml.	0,25
d) per ogni stallo disabili	a corpo	15,00
e) per ogni fermata bus	a corpo	15,00

2) Con utilizzo di prodotto bicomponente a freddo, dello spess. minimo di mm. 2:

a) per 1 mq. effettivamente applicato	euro/mq.	31,00
---------------------------------------	----------	-------

3) Cancellazione di segnaletica orizzontale esistente su pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, mediante fresatura meccanica o a caldo:

a) per 1 mq. di superficie cancellata	euro/mq.	11,50
b) per 1 ml. da cm. 12/15	euro/ml.	1,50